



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Łomża, dnia 16.04.2018r.

TEIR/PU/05/2018

Dotyczy przetargu na rozbudowę komory ciepłowniczej, dostawę i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawę rur i elementów preizolowanych oraz budowę i przebudowę odcinków sieci ciepłych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że ulega zmianie „Zaproszenie do składania ofert” SIWZ w pkt. 8, ppkt. 8 a) i b) na stronie 6, który przyjmuje brzmienie:

- 8) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich sześciu lat, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa odcinków sieci ciepłych o średnicy rury przewodowej nie mniejszej niż DN 250mm i długości sieci o tej średnicy, co najmniej 150 m lub o wartości robót stanowiącej nie mniej niż 70 % ceny brutto na jaką Wykonawca złożył swoją ofertę), z podaniem średnic, długości i wartości realizowanych zadań oraz daty i miejsca ich wykonania (dotyczy również zgłoszonych podwykonawców).
- a) w przypadku gdy do realizacji robót sieciowych (montażowych) zadania nie przewidziani są podwykonawcy Oferent załączy, co najmniej 2 różne referencje potwierdzające zrealizowanie robót z należytą starannością wskazanych w powyższym wykazie. Oferent może załączyć:
- dwie referencje potwierdzające realizację robót sieciowych o średnicy nie mniejszej niż DN 250mm i długości sieci o tej średnicy, co najmniej 150m lub
 - jedną referencję potwierdzającą realizację robót sieciowych o wartości nie mniejszej niż 70% ceny brutto, na jaką Wykonawca złożył swoją ofertę i jedną referencją potwierdzającą realizację robót sieciowych o średnicy nie mniejszej niż DN 250mm i długości sieci o tej średnicy, co najmniej 150m.
- b) w przypadku gdy do realizacji robót sieciowych (montażowych) zadania przewidziani są podwykonawcy Oferent załączy dodatkowo, co najmniej 2 różne referencje potwierdzające zrealizowanie robót z należytą starannością wskazanych w powyższym wykazie wykonanych przez każdego podwykonawcę, zgodnie z zasadami wskazanymi w ppkt a).

Uwaga: Referencje wystawiane przez oferenta dla podwykonawców nie będą uwzględniane.

Ponadto informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia w zadaniu I (komory ciepłownicze) Zamawiający wymaga zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem oraz kształtek o grubościach ścianek minimum:

- 323,9x7,1mm,
- 508,0x10mm,
- redukcja stalowa 609,6x10mm-508x10mm,

W zadaniu II Zamawiający wymaga zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem oraz trójników, dennic, kształtek o grubościach ścianek minimum:

- 406,4x8,8mm,
- 508,0x10mm,
- redukcja stalowa 609,6x10mm-406,4x8,8mm,
- redukcja stalowa 609,6x10mm-508x10mm,
- redukcja stalowa 711x10mm-508x10mm,

Pozostałe warunki określone w SIWZ pozostają bez zmian.