



Wyjaśnienie 2

Łomża, dnia 05.03.2024r.

TEIR/PU/03/2024

**Dotyczy zadania pn. „Wykonanie i uruchomienie instalacji technologicznej do przesyłania wody od studni głębinowych do zbiornika magazynującego zlokalizowanego na działce nr 58/44 w Czerwonym Borze”.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że ze względu na brak wyspecyfikowanych producentów materiałów (załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający wymaga dostawy i montażu wszystkich kołnierzowych: kształtek, trójników, armatury w tym zasuw produkcji AVK lub równoważnych z elementami łączeniowymi ze stali nierdzewnej, rury PE-100 RC (typ 2) producenta Kaczmarek lub równoważne.

W przypadku konieczności wykonania częściowej rozbiórki wiaty w pobliżu komory w pkt. Wo7 i W9 do Wykonawcy będzie należało odtworzenie wiaty do stanu pierwotnego. W przypadku konieczności kompleksowego demontażu wiaty do Wykonawcy będzie należało wykonanie demontażu wiaty wraz z posadzką, utylizacja materiałów oraz montaż rynny i rury spustowej.

Pozostałe warunki określone w SWZ pozostają bez zmian.