Łomża, dnia 28 maja 2026 r.

Znak sprawy:
TEIR/PU/08/2026

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

I. Zamawiający:

I.1) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża, tel. 086 216-54-31; faks 086 216-54-36; e-mail; teir@mpec.lom.pl

II. Tryb i przedmiot zamówienia

II.1) Rodzaj zamówienia – usługi.

II.2) Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2023, poz. 1605).

1.1. Nazwa zadania: „Remont elewacji budynku w części socjalnej warsztatu mechanicznego na Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16”, obejmujący:

a) Docieplenie 4 ścian styropianem grafitowym o gr. 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/m*K,
b) Rozebranie kostki polbruk i wykonanie cokołu wraz z izolacją ze styropianu gr. 14 cm oraz izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu gruntu,
c) Wykonanie wyprawy z tynku silikatowego o uziarnieniu 1,5 mm,
d) Odtworzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo – piaskowej,
e) Dostawa i montaż ściennych - zewnętrznych kratek wentylacyjnych,
f) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm,
g) Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą,
h) Dostawa i montaż zewnętrznych, jednoskrzydłowych drzwi aluminiowych – drzwi ciepłe, do połowy przeszklone, pakiet 3-szybowy, z klamką antypaniczną od strony wewnętrznej,
i) Wykucie otworu okiennego w ścianie z cegły o grubości ponad ½ cegły,
j) Dostawa i montaż okna PCV rozwierno – uchylnego z pakietem 3- szybowym o wymiarach 600x855,
k) Wykonanie prac na dachu – obróbek z papy termozgrzewalnej, nawierzchniowej,
l) Demontaż istniejącej rynny i rur spustowych,
m) Dostawa i montaż rynny metalowej o średnicy 15 cm wraz z rurami spustowymi, wykonanie pasa nadrynnowego,
n) Prace renowacyjne istniejącej podbitki i obudowy z blachy falistej – demontaż, czyszczenie, odłuszczenie, malowanie i ponowny montaż. Z uwagi na docieplenie ściany blachę należy przyciąć na wymagany wymiar.

III. Udzielenie zamówienia

III.1) Wybrano ofertę Firmy:
Mar – Tech Mariusz Chludziński
ul. Wiosenna 39.
18 – 400 Łomża

III.2) Informacja o cenach (netto):

a) cena oferty wybranej – **106 323,28 PLN**,
b) oferta z najniższą ceną – **106 323,28 PLN**,

IV. Inne informacje

IV.1) Liczba otrzymanych ofert: 3

IV.2) Liczba odrzuconych ofert: 1.